Sanierung Turnsaalgebäude Volksschule Fischerschule

Schulgebäude

Bauherr
Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG

Bauzeit
Juli 2015 - September 2015

Adresse
Franz-Fischer-Str. 39
6020 Innsbruck

Nutzer
Amt für Schule und Bildung, Stadt Innsbruck
Amt für Sport, Stadt Innsbruck

Nettogeschoßfläche
2.129 m^2

Bruttorauminhalt
1234 m^3

Gesamtkosten
9.338 Mio.

Projektentwicklung IIG
DI Walter Aistleitner

ÖBA / Bauleitung IIG
Klaus Nagl

Projektbeschreibung

Aufgrund des hohen Energieverbrauches der thermischen Hülle, der schlechten Fenster und diversen Anregungen der Nutzer (Blendung und unerwünschte Reflexionen beim Turnhallenboden, Nachbarschaftskonflikte aufgrund Lärm und Licht durch die tägliche Nutzung der Turnhalle bis ca. 22 Uhr) wurde eine Großinstandsetzung der thermischen Hülle bestehend aus Fassade und Fenster inkl. Sonnenschutz, oberster Geschoßdecke und Dachdeckung durchgeführt.

Das Sanierungskonzept gründet auf folgenden Säulen:

- Wärmedämmverbundsystem zur deutlichen Verbesserung des Heizenergieverbrauches
- Verringerung der Fensterflächen (Verbesserung der therm. Hülle und Verringerung von Blendung)
- Erneuerung der Fenster inklusive Sonnenschutz
- Einbau von je einer Lüftungsanlage in einer Fensteröffnung in jedem Turnsaal und einer Lüftungs-anlage im Garderoben und Sanitärbereich
- Dämmung der obersten Geschoßdecke inkl. Sanierung der Dacheindeckung

Besonderheiten

Die Turnhalle wird tagsüber schulisch genutzt (Haspinger-, Müller-, Prior- und Fischerschule von ca. 08:00-18:00) und von diversen Vereinen von 18:00 bis 22:00 (Gymnastik, Cheerleader, Senioren, Fussballer, Basketballer und Volleyball) in den Abendstunden. Im Kellergeschoss des Objektes befindet sich die Kegelbahn.

Fotos: IIG